

Спецификация работ по проекту AS-2277 в выбранной клиентом комплектации

Наименование работ	Ед.	Цена	Требуется	Стоимость	шт.
	измер				всего
Доставка грузов и материалов	шт	1500		206,00 (309 000)
Услуга работа АвтоБетононасоса (цена 2 часов = 0,5 смены. Расчет шт. ведется по 2 часа)	смена	18000		4,00 (36 000)
Геодезические работы - выноски осей	компл	9000		1,00 (9 000)
Рабочий, подсобник	смена	3000		0,00 (-)
Земляные работы Вручную	м3	1500		8,36 (12 539)
Доработка котлована ручным способом	ман	2000		2,00 (4 000)
Обратная засыпка грунта вручную	м3	1000		83,30 (83 300)
Земляные работы - Экскаватор колесный (цена высчитывается за м3 при выработке 25м3 в смену)	смена	18000		41,10 (29 594)
Земляные работы - Экскаватор гусеничный с доставкой (цена высчитывается за м3 при выработке 200м3 в смену)	смена	38000		0,00 (-)
Вывоз грунта самосвалами	м3	600		0,00 (-)
Укладка геотекстиля	м2	75		88,16 (6 612)
Укладка гидроизоляции под плиту - полиэтиленовой пленки	м2	55		176,32 (9 697)
Обмазка мест примыкания пленки к бетону битумной мастикой	мп	100		60,75 (6 075)
Укладка демпферной ленты по периметру стяжки	мп	40		35,06 (1 402)
Монтаж стяжки по грунту Н=70мм (без армирования)	м2	650		88,16 (57 303)
Подготовка Песчано-Щебеночного основания с трюмбровкой	м3	750		58,83 (44 123)
Уплотнение грунта виброплитой Н=200мм	м2	150		279,33 (41 900)
Подготовка Песчаного основания под дренажные трубы	мп	350		0,00 (-)
Укладка перфорированной дренажной трубы ПВХ	мп	150		0,00 (-)
Засыпка траншеи дренажа щебнем с трюмбровкой Н=200мм	мп	300		0,00 (-)
Гидроизоляция основания фундамента Рулонная	м2	250		0,00 (-)
Гидроизоляция цоколя: рулонная на мастике	м2	300		52,59 (15 777)
Теплоизоляция основния фундамента ЭПП	м2	150		73,30 (10 995)
Теплоизоляция цоколя и проч элементов ЭПП (МПС К-1)	м2	250		69,83 (17 457)
Армирование С1 200х200	м2	600		0,00 (-)
Армирование Сеткой Вр-1 100х100	м2	200		88,16 (17 632)
Железобетон Лента	м3	6000		8,30 (49 800)
Железобетон Пояса, балки, колонны	м3	8000		4,39 (35 110)

Спецификация работ по проекту AS-2277 в выбранной клиентом комплектации

Железобетон Плита	м3	4000	11,33	(45 323)
Железобетон Стены (цокольный этаж)	м3	6000	0,00	(-)
Изготовление и монтаж металлических закладных под столбы	шт	1000	4,00	(4 000)
Монтаж Винтовой сваи	шт	1200	0,00	(-)
Бетонирование Винтовой сваи	шт	400	0,00	(-)
Монтаж обвязки из бруса 150x200	м3	10000	0,00	(-)
Приёмка БЕТОНА - (устройство подбетонки)	м3	3500	0,00	(-)
Кладка Газобетонных блоков (Несущие стены)	м3	3000	49,69	(149 075)
Кладка Газобетонных блоков (Перегородки 100-150мм)	м3	6000	12,37	(74 206)
Кладка Газобетонных блоков (Заделка балок)	м3	6000	0,00	(-)
Устройство металлических перемычек над дверями из арматуры	мп	750	3,68	(2 760)
Монтаж Опалубки перекрытий	м2	900	0,00	(-)
Монтаж Деревянных балок перекрытия	шт	500	0,00	(-)
Настил листовых материалов на пол (ОСБ, фанера, плоский шифер)	м2	300	0,00	(-)
Заполнение пеной швов примыкания	мп	100	0,00	(-)
Антисептирование Пиломатериалов	м2	100	483,60	(48 360)
Настил Доски на пол	м2	450	0,00	(-)
Настил строганой доски на пол	м2	900	19,80	(17 816)
Теплоизоляция Мин.ватой 100мм	м2	250	0,00	(-)
Теплоизоляция Мин.ватой 150мм	м2	300	94,52	(28 355)
Теплоизоляция Мин.ватой 200мм	м2	500	0,00	(-)
Монтаж Стропильной системы	м2	750	156,56	(117 421)
Монтаж Ветрозащитной пленки	м2	100	156,56	(15 656)
Монтаж Обрешетки и К.Обрешетки	м2	350	156,56	(54 797)
Монтаж плиты ОСБ	м2	300	0,00	(-)
Монтаж Фасонных элементов	мп	200	105,00	(21 000)
Монтаж Подкладочного ковра	мп	100	0,00	(-)
Монтаж Металлочерепицы	м2	500	156,56	(78 281)
Монтаж Мягкой кровли	м2	600	0,00	(-)
Монтаж общего кароба для труб вентиляции на кровле	шт	2000	1,00	(2 000)

Спецификация работ по проекту AS-2277 в выбранной клиентом комплектации

Монтаж Аэраторов кровли	шт	2500	0,00	(-)
Монтаж Каркасных перегородок на мет каркасе и утеплением 100мм	м2	900	0,00	(-)
Сборка стен Каркасного дома	м2	900	0,00	(-)
Обшивка стен Имитатором бруса	м2	700	0,00	(-)
Обшивка стен Вагонкой	м2	600	0,00	(-)
Обшивка стен Гипсокартоном в 2 слоя (в каркасном доме)	м2	450	0,00	(-)
Установка окна	м2	1000	34,44	(34 440)
Установка мансардного окна	шт	7500	0,00	(-)
Установка межкомнатных дверей	шт	3000	0,00	(-)
Установка входной двери	шт	4000	1,00	(4 000)
Установка ворот	компл	15000	0,00	(-)
Установка автоматики ворот	компл	15000	0,00	(-)
Монтаж цокольного профиля	мп	100	35,06	(3 506)
Теплоизоляция фасада плитами: Минеральная вата 50мм	м2	400	174,76	(69 904)
Теплоизоляция фасада плитами: Пенополистирол 50мм	м2	350	0,00	(-)
Утепление оконных откосов пенополистиролом 20мм а=100мм, армировка и Штукатурка шубой 1,5мм	мп	700	101,70	(71 190)
Монтаж Армировочной сетки	м2	150	217,05	(32 558)
Облицовка фасада - Клинкерная плитка под камень или кирпич	м2	1500	0,00	(-)
Грунтование стен перед декоративной штукатуркой фасада	м2	100	174,76	(17 476)
Штукатурка фасада: Декоративный слой	м2	650	174,76	(113 594)
Окраска фасада (Штукатурный)	м2	350	0,00	(-)
Окраска фасада (Имитация бруса) Краской с грунтованием	м2	450	0,00	(-)
Изготовление, монтаж и штукатурка Декоративных элементов фасада из пенопласта: Наличники, пояса	мп	600	207,03	(124 218)
Установка отливов Оконных	мп	200	16,14	(3 227)
Установка Цокольного отлива	мп	200	0,00	(-)
Изготовление ступеней: крыльцо, терраса	компл	10000	2,00	(20 000)
Облицовка Цоколя искусственным камнем	м2	1200	0,00	(-)
Облицовка Керамогранитом: крыльца, ступеней, балкона	м2	1500	0,00	(-)
Подшивка Карнизов и свесов кровли Софитом	м2	1200	0,00	(-)
Подшивка карнизов и свесов кровли доской	м2	1200	95,71	(114 847)

Спецификация работ по проекту AS-2277 в выбранной клиентом комплектации

Окраска доски в 2 слоя с грунтованием	м2	450	198,06 (89 125)
Монтаж водосточного Желоба	мп	400	0,00 (-)
Монтаж водосточной Трубы	мп	350	0,00 (-)
Изготовление и монтаж ограждений балконов, террас и крылец из сухой строганой доски 90х20х6000 с перилами из доски 140х35х6000	мп	1500	10,41 (15 615)
Устройство песчаной отмостки с утеплением	м2	700	55,73 (39 011)
Устройство отмостки из Брусчатки	мп	1200	0,00 (-)
Сборка-разборка инвентарных лесов	м2	100	288,00 (28 800)
Устройство Дренажа	мп	700	0,00 (-)
Монтаж стяжки пола Н=30мм	м2	500	51,00 (25 500)
Укладка Ламината	м2	350	122,70 (42 945)
Гидроизоляция пола и стен в ванной комнате	м2	350	22,95 (8 032)
Укладка Плитки на пол и стены (керамогранит)	м2	1200	70,01 (84 018)
Доп работы по плитке (облицовка коробов, шлифовка краев, вырез отверстий)	м2	1200	59,11 (70 938)
Установка плинтуса ПВХ	мп	250	111,46 (27 864)
Монтаж коробов из ГКЛ	мп	500	12,36 (6 180)
Механизированная штукатурка стен	м2	400	273,17 (109 268)
Механизированная штукатурка откосов, ригелей	мп	450	85,00 (38 251)
Шпаклёвка стен	м2	300	137,35 (41 205)
Установка подоконников: пластиковых	мп	1000	11,81 (11 807)
Отделка откосов: шпаклевка с покраской	мп	600	85,00 (51 002)
Поклейка обоев	м2	350	321,15 (112 401)
Покраска стен (2 слоя) с грунтованием и шлифовкой	м2	800	0,00 (-)
Облицовка стен декоративным камнем	м2	1200	0,00 (-)
Установка межкомнатной двери	шт	3000	9,00 (27 000)
Монтаж натяжных потолков с материалами	м2	655	133,60 (87 508)
Монтаж реечного потолка	м2	750	0,00 (-)
Монтаж лестницы с окраской в 3 слоя	ман	35000	1,00 (35 000)
Монтаж навесного фасада	м2	1500	0,00 (-)
Аренда/амортизация Инвентарных лесов РЛС-40	м2/мес	130	288,00 (37 440)
Амортизация Опалубки стен	м2/мес	2000	0,00 (-)

Спецификация работ по проекту AS-2277 в выбранной клиентом комплектации

Аренда Манипулятора	2 часа	7000	0,00	(-)
Аренда Автокрана	2 часа	10000	1,00	(10 000)
Аренда виброплиты	сут	2000	3,00	(6 000)
			0,00	(-)
Сети			0,00	(-)
Прокладка закладных - вода + канализация (с рытьем траншей)	мп	500	30,00	(15 000)
Монтаж септика под ключ (5 бетонных колец с комплектующими)	шт	135000	1,00	(135 000)
Монтаж труб водопровода и канализации	комн	8500	4,00	(34 000)
Установка и подключение напольного бойлера 200л	шт	4000	1,00	(4 000)
Монтаж сантехники (раковины, смесители, унитазы и тд)	комн	11000	3,00	(33 000)
Монтаж теплых полов	м2	600	33,82	(20 294)
Монтаж обогревателей и полотенцесушителей	шт	3000	10,00	(30 000)
Монтаж электрики (щит с автоматами, разводка кабеля, распред коробки, установка выключателей и розеток)	комн	7500	13,00	(97 500)
Прокладка кабеля	мп	100	669,00	(66 900)
Монтаж труб вентиляции	мп	1000	25,41	(25 410)
Монтаж кондиционеров + отдельная прокладка трасс	шт	12000	1,00	(12 000)